

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

|                                                                                                         |                                   |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| กลุ่มงาน                                                                                                | งานอาคาร                          | แบบเลขที่    | 8813            |
| ชื่อโครงการ                                                                                             | อาคารพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) | เอกสารเลขที่ | ข.258/ก.ค./61   |
| หน่วยงานเจ้าของเรื่อง                                                                                   | ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี   | เมื่อวันที่  | 24 กันยายน 2561 |
| คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 57/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 |                                   |              |                 |

| ลำดับ | รายการ                                           | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |            | รวมเงิน    |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-------|----------|------------|-----------|------------|------------|
|       |                                                  |       |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   |            |
| 2     | สีน้ำมัน                                         | ตร.ม. | 322   | 47.00    | 15,134.00  | 38.00     | 12,236.00  | 27,370.00  |
| 3     | สีกันสนิมและสีทับหน้าโครงเหล็ก                   | ตร.ม. | 158   | 46.00    | 7,268.00   | 38.00     | 6,004.00   | 13,272.00  |
|       | รวม                                              |       |       |          | 211,948.00 |           | 153,630.00 | 365,578.00 |
|       | 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด                               |       |       |          |            |           |            |            |
| 1     | ราวกันตกไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6"                 |       |       |          |            |           |            |            |
|       | ลูกกรงเหล็กตัน 1" x 1"                           | ม.    | 81    | 1,200.00 | 97,200.00  | 420.00    | 34,020.00  | 131,220.00 |
| 2     | ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6"                 |       |       |          |            |           |            |            |
|       | ลูกกรงเหล็กตัน 1/2" x 1/2"                       | ม.    | 21    | 1,150.00 | 24,150.00  | 400.00    | 8,400.00   | 32,550.00  |
| 3     | ม้านั่ง ค.ส.ล.บุกระเบื้องเซรามิค                 | ม.    | 45    | 1,200.00 | 54,000.00  | 500.00    | 22,500.00  | 76,500.00  |
| 4     | กระถางต้นไม้ ค.ส.ล.                              | ม.    | 4     | 1,750.00 | 7,000.00   | 600.00    | 2,400.00   | 9,400.00   |
| 5     | บันไดลิง ท่อ GSP แม่บันได Dia. 2 1/2"            |       |       |          |            |           |            |            |
|       | กว้าง 0.40 ม. สูง 9.20 ม.                        | ชุด   | 2     | 5,250.00 | 10,500.00  | 1,500.00  | 3,000.00   | 13,500.00  |
| 6     | บันไดลิง ท่อ GSP แม่บันได Dia. 2 1/2"            |       |       |          |            |           |            |            |
|       | กว้าง 0.40 ม. สูง 2.50 ม.                        | ชุด   | 1     | 1,650.00 | 1,650.00   | 500.00    | 500.00     | 2,150.00   |
| 7     | แผงกันแดดอลูมิเนียมอบสี โครง ALU.                | ตร.ม. | 49    | 1,400.00 | 68,600.00  | 0.00      | 0.00       | 68,600.00  |
| 8     | ป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างอาคาร                   | ชุด   | 1     | 1,500.00 | 1,500.00   | 100.00    | 100.00     | 1,600.00   |
|       | รวม                                              |       |       |          | 264,600.00 |           | 70,920.00  | 335,520.00 |
|       | 1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล                     |       |       |          |            |           |            |            |
| 1     | ท่อสวม ท่อ PVC. - 8.5                            | จุด   | 16    | 1,800.00 | 28,800.00  | 630.00    | 10,080.00  | 38,880.00  |
| 2     | ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. - 8.5                        | จุด   | 64    | 800.00   | 51,200.00  | 280.00    | 17,920.00  | 69,120.00  |
| 3     | ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. - 8.5                     | จุด   | 16    | 600.00   | 9,600.00   | 200.00    | 3,200.00   | 12,800.00  |
| 4     | ท่อน้ำประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5                    | จุด   | 80    | 650.00   | 52,000.00  | 230.00    | 18,400.00  | 70,400.00  |
| 5     | ท่อสูบลม ท่อ PVC ชั้น 13.5                       |       |       |          |            |           |            |            |
|       | - Dia. 1"                                        | ท่อน  | 10    | 94.39    | 943.90     | 120.00    | 1,200.00   | 2,143.90   |
|       | - Dia. 3/4"                                      | ท่อน  | 6     | 59.81    | 358.86     | 120.00    | 720.00     | 1,078.86   |
|       | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ | เหมา  | 1     | 1,042.21 | 1,042.21   | 312.66    | 312.66     | 1,354.87   |
| 6     | ท่อน้ำฝน ท่อ PVC ชั้น 8.5                        |       |       |          |            |           |            |            |
|       | - Dia. 2 1/2"                                    | ท่อน  | 22    | 266.36   | 5,859.92   | 200.00    | 4,400.00   | 10,259.92  |
|       | - Dia. 2"                                        | ท่อน  | 6     | 168.22   | 1,009.32   | 160.00    | 960.00     | 1,969.32   |
|       | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ | เหมา  | 1     | 5,495.39 | 5,495.39   | 1,648.62  | 1,648.62   | 7,144.01   |
| 7     | FLOOR DRAIN Dia. 2"                              | ชุด   | 64    | 465.00   | 29,760.00  | 200.00    | 12,800.00  | 42,560.00  |

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

|                                                                                                         |                                   |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| กลุ่มงาน                                                                                                | งานอาคาร                          | แบบเลขที่    | 8813            |
| ชื่อโครงการ                                                                                             | อาคารพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) | เอกสารเลขที่ | ข.258/ก.ค./61   |
| หน่วยงานเจ้าของเรื่อง                                                                                   | ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี   | เมื่อวันที่  | 24 กันยายน 2561 |
| คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 57/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 |                                   |              |                 |

| ลำดับ | รายการ                                 | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน |            | รวมเงิน    |
|-------|----------------------------------------|-------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|       |                                        |       |       | ต่อหน่วย   | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   |            |
| 8     | FLOOR CLEAN OUT Dia. 2"                | ชุด   | 32    | 511.00     | 16,352.00  | 200.00    | 6,400.00   | 22,752.00  |
| 9     | CLEAN OUT                              |       |       |            |            |           |            |            |
|       | - Dia. 6"                              | ชุด   | 2     | 300.00     | 600.00     | 300.00    | 600.00     | 1,200.00   |
|       | - Dia. 4"                              | ชุด   | 2     | 126.00     | 252.00     | 200.00    | 400.00     | 652.00     |
|       | - Dia. 2"                              | ชุด   | 32    | 85.00      | 2,720.00   | 100.00    | 3,200.00   | 5,920.00   |
| 10    | ROOF DRAIN                             |       |       |            |            |           |            |            |
|       | - Dia. 2 1/2"                          | ชุด   | 8     | 595.00     | 4,760.00   | 250.00    | 2,000.00   | 6,760.00   |
|       | - Dia. 2"                              | ชุด   | 48    | 595.00     | 28,560.00  | 200.00    | 9,600.00   | 38,160.00  |
| 11    | วางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก         | ม.    | 74    | 1,950.00   | 144,300.00 | 700.00    | 51,800.00  | 196,100.00 |
| 12    | FLEXIBLE RUBBER                        |       |       |            |            |           |            |            |
|       | - Dia. 2 1/2"                          | ชุด   | 4     | 520.00     | 2,080.00   | 125.00    | 500.00     | 2,580.00   |
|       | - Dia. 4"                              | ชุด   | 2     | 800.00     | 1,600.00   | 200.00    | 400.00     | 2,000.00   |
|       | - Dia. 6"                              | ชุด   | 6     | 950.00     | 5,700.00   | 300.00    | 1,800.00   | 7,500.00   |
| 13    | BALL VALVE Dia. 3/4"                   | ชุด   | 32    | 340.00     | 10,880.00  | 150.00    | 4,800.00   | 15,680.00  |
| 14    | GATE VALVE Dia. 1"                     | ชุด   | 1     | 384.00     | 384.00     | 200.00    | 200.00     | 584.00     |
| 15    | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 5000 ลิตร | ชุด   | 2     | 41,500.00  | 83,000.00  | 10,000.00 | 20,000.00  | 103,000.00 |
| 16    | BOOSTER PUMP ขนาด 320 L/MIN TDH 18 M.  |       |       |            |            |           |            |            |
|       | DIAPHRAM TANK 500 L.                   | ชุด   | 1     | 160,000.00 | 160,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00   | 165,000.00 |
| 17    | WATER METER Dia. 1/2"                  | ชุด   | 16    | 907.00     | 14,512.00  | 100.00    | 1,600.00   | 16,112.00  |
|       | รวม                                    |       |       |            | 661,769.60 |           | 179,941.28 | 841,710.88 |
|       | 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร             |       |       |            |            |           |            |            |
|       | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า                     |       |       |            |            |           |            |            |
| 1     | ดวงโคม                                 |       |       |            |            |           |            |            |
|       | - LED 1 x9 W. ไฟกิ่งแบบกรงนก           | ชุด   | 6     | 900.00     | 5,400.00   | 115.00    | 690.00     | 6,090.00   |
|       | - LED 1 x 5 W. ติดเพดานครอบแก้ว        |       |       |            |            |           |            |            |
|       | Dia. 430 x 115 มม. ขอบขาว              | ชุด   | 32    | 635.00     | 20,320.00  | 115.00    | 3,680.00   | 24,000.00  |
|       | - LED 1 x 7 W. ติดเพดานครอบแก้ว        |       |       |            |            |           |            |            |
|       | Dia. 430 x 115 มม. ขอบขาว              | ชุด   | 16    | 635.00     | 10,160.00  | 115.00    | 1,840.00   | 12,000.00  |
|       | -LED 1 x 10 W. กล่องเหล็กทรงปิรามิด    | ชุด   | 73    | 565.00     | 41,245.00  | 115.00    | 8,395.00   | 49,640.00  |
| 2     | สวิตช์ไฟฟ้า                            |       |       |            |            |           |            |            |
|       | - สวิตช์ทางเดียว 1S                    | จุด   | 80    | 70.00      | 5,600.00   | 80.00     | 6,400.00   | 12,000.00  |



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

|                                                                                                         |                                      |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| กลุ่มงาน                                                                                                | งานอาคาร                             | แบบเลขที่    | 8813            |
| ชื่อโครงการ                                                                                             | อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) | เอกสารเลขที่ | ข.258/ก.ค./61   |
| หน่วยงานเจ้าของเรื่อง                                                                                   | ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี      | เมื่อวันที่  | 24 กันยายน 2561 |
| คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 57/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 |                                      |              |                 |

| ลำดับ | รายการ                               | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน    |
|-------|--------------------------------------|-------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                      |       |       | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |            |
|       | - สวิตซ์ทางเดียว 2S                  | จุด   | 1     | 100.00    | 100.00     | 90.00     | 90.00     | 190.00     |
|       | - สวิตซ์ทางเดียว 4S                  | จุด   | 1     | 160.00    | 160.00     | 115.00    | 115.00    | 275.00     |
|       | - สวิตซ์สองทาง                       | จุด   | 38    | 95.00     | 3,610.00   | 85.00     | 3,230.00  | 6,840.00   |
| 3     | เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 2P+E             | จุด   | 112   | 180.00    | 20,160.00  | 90.00     | 10,080.00 | 30,240.00  |
| 4     | ตู้ MDB.                             | ชุด   | 1     | 39,000.00 | 39,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 44,000.00  |
| 5     | ตู้ PANEL BOARD                      |       |       |           |            |           |           |            |
|       | - PB-A                               | ชุด   | 1     | 6,420.00  | 6,420.00   | 500.00    | 500.00    | 6,920.00   |
|       | - PB-B                               | ชุด   | 1     | 9,010.00  | 9,010.00   | 500.00    | 500.00    | 9,510.00   |
| 6     | แผงมิเตอร์                           | ชุด   | 2     | 3,000.00  | 6,000.00   | 500.00    | 1,000.00  | 7,000.00   |
| 7     | ตู้สวิตซ์บอร์ดประจำห้อง              | ชุด   | 16    | 1,815.00  | 29,040.00  | 300.00    | 4,800.00  | 33,840.00  |
| 8     | เดินสายร้อยท่อสำหรับดวงโคม,เต้ารับ   | จุด   | 239   | 600.00    | 143,400.00 | 150.00    | 35,850.00 | 179,250.00 |
| 9     | สายเมน                               |       |       |           |            |           |           |            |
|       | - THW. 35 sq.mm.                     | ม.    | 72    | 118.00    | 8,496.00   | 30.00     | 2,160.00  | 10,656.00  |
|       | - THW. 25 sq.mm.                     | ม.    | 24    | 89.00     | 2,136.00   | 25.00     | 600.00    | 2,736.00   |
|       | - THW. 16 sq.mm.                     | ม.    | 72    | 57.00     | 4,104.00   | 20.00     | 1,440.00  | 5,544.00   |
|       | - THW. 10 sq.mm.                     | ม.    | 18    | 36.00     | 648.00     | 16.00     | 288.00    | 936.00     |
|       | - THW. 6 sq.mm.                      | ม.    | 24    | 21.00     | 504.00     | 12.00     | 288.00    | 792.00     |
|       | - THW. 4 sq.mm.                      | ม.    | 6     | 13.00     | 78.00      | 10.00     | 60.00     | 138.00     |
|       | - อุปกรณ์ประกอบ                      | L/S   | 1     | 1,800.00  | 1,800.00   | 0.00      | 0.00      | 1,800.00   |
| 10    | ท่อร้อยสาย                           |       |       |           |            |           |           |            |
|       | - IMC. Dia. 2"                       | ม.    | 24    | 205.00    | 4,920.00   | 45.00     | 1,080.00  | 6,000.00   |
|       | - IMC. Dia. 1 1/2"                   | ม.    | 18    | 150.00    | 2,700.00   | 40.00     | 720.00    | 3,420.00   |
|       | - IMC. Dia. 1 1/4"                   | ม.    | 6     | 122.00    | 732.00     | 35.00     | 210.00    | 942.00     |
|       | - อุปกรณ์ประกอบท่อ                   | L/S   | 1     | 1,800.00  | 1,800.00   | 0.00      | 0.00      | 1,800.00   |
| 11    | KILOWATT HOUR METER 5(15) A          | ชุด   | 16    | 1,200.00  | 19,200.00  | 100.00    | 1,600.00  | 20,800.00  |
|       | รวม                                  |       |       |           | 386,743.00 |           | 90,616.00 | 477,359.00 |
|       | 1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า |       |       |           |            |           |           |            |
| 1     | AIR TERMINAL                         | ชุด   | 6     | 1,450.00  | 8,700.00   | 250.00    | 1,500.00  | 10,200.00  |
| 2     | GROUND ROD 3 (5/8" x 10')            | ชุด   | 2     | 4,500.00  | 9,000.00   | 500.00    | 1,000.00  | 10,000.00  |
| 3     | CU BARE 70 sq.mm.                    | ม.    | 115   | 260.00    | 29,900.00  | 44.00     | 5,060.00  | 34,960.00  |
| 4     | อุปกรณ์ประกอบ                        | รวม   | 1     | 8,500.00  | 8,500.00   | 2,500.00  | 2,500.00  | 11,000.00  |
|       | รวม                                  |       |       |           | 56,100.00  |           | 10,060.00 | 66,160.00  |

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

|                                                                                                         |                                      |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| กลุ่มงาน                                                                                                | งานอาคาร                             | แบบเลขที่    | 8813            |
| ชื่อโครงการ                                                                                             | อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) | เอกสารเลขที่ | ข.258/ก.ค./61   |
| หน่วยงานเจ้าของเรื่อง                                                                                   | ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี      | เมื่อวันที่  | 24 กันยายน 2561 |
| คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 57/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 |                                      |              |                 |

| ลำดับ | รายการ                               | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน    |
|-------|--------------------------------------|-------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                      |       |       | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |            |
|       | 1.4.3 งานระบบโทรศัพท์                |       |       |           |            |           |           |            |
| 1     | TELEPHONE OUTLET                     | ชุด   | 16    | 200.00    | 3,200.00   | 90.00     | 1,440.00  | 4,640.00   |
| 2     | TELEPHONE TERMINAL BOX 40P           | ชุด   | 1     | 3,100.00  | 3,100.00   | 200.00    | 200.00    | 3,300.00   |
| 3     | 4C - 0.65 mm. TIEV, Dia 1/2" IMC,    | ม.    | 514   | 35.00     | 17,990.00  | 27.00     | 13,878.00 | 31,868.00  |
|       | รวม                                  |       |       |           | 24,290.00  |           | 15,518.00 | 39,808.00  |
|       | 1.4.4 งานระบบโทรทัศน์ Digital TV     |       |       |           |            |           |           |            |
| 1     | TV ANTENNA 3, 5, 7, 9, 11            | ชุด   | 1     | 19,000.00 | 19,000.00  | 1,500.00  | 1,500.00  | 20,500.00  |
| 2     | MULTIBAND AMPLIFIER & SUPPLY         | ชุด   | 5     | 13,000.00 | 65,000.00  | 1,000.00  | 5,000.00  | 70,000.00  |
| 3     | MIXER & SUPPLY                       | ชุด   | 1     | 2,200.00  | 2,200.00   | 1,000.00  | 1,000.00  | 3,200.00   |
| 4     | TV. OUTLET                           | ชุด   | 16    | 210.00    | 3,360.00   | 90.00     | 1,440.00  | 4,800.00   |
| 5     | DIRECTIONAL COUPLER                  | ชุด   | 3     | 650.00    | 1,950.00   | 90.00     | 270.00    | 2,220.00   |
| 6     | 4 - WAY SPLITTER                     | ชุด   | 1     | 400.00    | 400.00     | 90.00     | 90.00     | 490.00     |
| 7     | 7C - 2V COAXIAL CABLE, Dia. 3/4" IMC | ม.    | 36    | 112.00    | 4,032.00   | 33.00     | 1,188.00  | 5,220.00   |
| 8     | 5C - 2V COAXIAL CABLE, Dia. 3/4" IMC | ม.    | 288   | 90.00     | 25,920.00  | 33.00     | 9,504.00  | 35,424.00  |
|       | รวม                                  |       |       |           | 121,862.00 |           | 19,992.00 | 141,854.00 |