

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	8813
ชื่อโครงการ	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)	เอกสารเลขที่	ข.258/ก.ค./61
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2561
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 57/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561			

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส.ที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia 0.35 ม. ยาว 14.00 เมตร	ต้น	42	11,980.00	503,160.00	0.00	0.00	503,160.00
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดยวิธี PILE INTEGRITY TEST	ต้น	42	300.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
4	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST" (รวมเพิ่มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	52,630.00	52,630.00	0.00	0.00	52,630.00
5	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	103		0.00	60.00	6,180.00	6,180.00
6	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	42	0.00	0.00	350.00	14,700.00	14,700.00
7	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	60	0.00	0.00	125.00	7,500.00	7,500.00
8	คอนกรีตหยาบ(คอนกรีตผสมเสร็จ ทรงกระบอก 140 กก.	ลบ.ม.	2	2,271.03	4,542.06	398.00	796.00	5,338.06
9	คอนกรีตโครงสร้าง(210 KSC.ทรงกระบอก)ผสมเสร็จ	ลบ.ม.	213	2,345.79	499,653.27	485.00	103,305.00	602,958.27
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	1,516	280.00	424,480.00	0.00	0.00	424,480.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	454	260.00	118,040.00	0.00	0.00	118,040.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	3,032	0.00	0.00	133.00	403,256.00	403,256.00
11	ตะปู	กก.	758	37.38	28,334.04	0.00	0.00	28,334.04
12	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	4,109	22.735	93,418.115	4.100	16,846.900	110,265.015
	- RB 9 มม.	กก.	7,675	22.100	169,617.500	4.100	31,467.500	201,085.000
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- DB 12 มม.	กก.	4,197	19.158	80,406.126	3.300	13,850.100	94,256.226
	- DB 16 มม.	กก.	5,054	18.878	95,409.412	3.300	16,678.200	112,087.612
	- DB 20 มม.	กก.	3,039	18.691	56,801.949	2.900	8,813.100	65,615.049
	- DB 25 มม.	กก.	8,460	18.142	153,481.320	2.900	24,534.000	178,015.320
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	976	32.71	31,924.96	0.00	0.00	31,924.96
15	พื้นสำเร็จรูป PRESTRESS CONCRETE							
	ขนาด 0.05 x 0.30 ม.	ตร.ม.	679	260.00	176,540.00	25.00	16,975.00	193,515.00
16	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป(คอนกรีตผสมเสร็จ)	ตร.ม.	679	117.29	79,639.91	35.00	23,765.00	103,404.91
17	น้ำยากันซึม	ลิตร	165	30.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
18	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายใน และภายนอก	ตร.ม	486	50.00	24,300.00	10.00	4,860.00	29,160.00
	รวม				2,642,928.66		693,526.80	3,336,455.46

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	8813
ชื่อโครงการ	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)	เอกสารเลขที่	ข.258/ก.ค./61
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2561
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 57/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561			

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา							
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. -3.248 kg/m.	กก.	819	23.14	18,953.30	10.00	8,190.00	27,143.30
	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. -6.756 kg/m.	กก.	1,338	22.50	30,105.00	10.00	13,380.00	43,485.00
2	แผ่นเหล็ก ขนาด 250 x 500 x 3 มม.	กก.	9	22.69	204.21	10.00	90.00	294.21
3	กระเบื้องลอนคู่สีขาว							
	- ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	แผ่น	113	55.14	6,230.82	0.00	0.00	6,230.82
	- ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	340	55.14	18,747.60	0.00	0.00	18,747.60
4	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	57	70.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5	สลักเกลียว ตะปูเกลียว 4 นิ้ว	ชุด	624	1.99	1,241.76	0.00	0.00	1,241.76
6	ค่าแรงมุงหลังคา	ตร.ม.	206	0.00	0.00	45.00	9,270.00	9,270.00
7	ก่ออิฐ1/2แผ่นฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	ตร.ม.	14	354.00	4,956.00	171.00	2,394.00	7,350.00
8	หลังคาพันฉนวนกันความร้อนชนิดเซรามิคโค้ดตีตั้ง							
	ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน	ตร.ม.	216	200.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
	รวม				127,628.69		33,324.00	160,952.69
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวโลหะ @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	137	280.00	38,360.00	75.00	10,275.00	48,635.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.โครงคร่าว-							
	โลหะเคลือบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	194	270.00	52,380.00	52.00	10,088.00	62,468.00
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	380	80.00	30,400.00	82.00	31,160.00	61,560.00
4	แต่งท้องพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	497	20.00	9,940.00	20.00	9,940.00	19,880.00
	รวม				131,080.00		61,463.00	192,543.00
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	761	294.00	223,734.00	89.00	67,729.00	291,463.00
2	ก่ออิฐบล็อกจากดินฉนวนกันความร้อน	ตร.ม.	7	325.00	2,112.50	89.00	578.50	2,691.00
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,212	60.00	72,720.00	82.00	99,384.00	172,104.00
4	ฉาบปูนตีเส้น	ตร.ม.	360	70.00	25,200.00	90.00	32,400.00	57,600.00
5	ฉาบปูนสลับปิดเกรียง	ตร.ม.	44	85.00	3,740.00	100.00	4,400.00	8,140.00

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	8813
ชื่อโครงการ	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)	เอกสารเลขที่	ข.258/ก.ค./61
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2561
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 57/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561			

หน่วย:บาท								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	1,661	70.00	116,270.00	100.00	166,100.00	282,370.00
7	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	614	55.00	33,770.00	44.00	27,016.00	60,786.00
8	บุกระเบื้องเคลือบสี 12" x 12"	ตร.ม.	300	172.90	51,870.00	166.00	49,800.00	101,670.00
9	บุกระเบื้องเคลือบดินเผาไฟแรงสูงลายนูน	ตร.ม.	15	745.00	11,175.00	183.00	2,745.00	13,920.00
	รวม				540,591.50		450,152.50	990,744.00
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ผิวหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	236	485.00	114,460.00	183.00	43,188.00	157,648.00
2	ปูนทรายรองพื้นผิวขัดมันสำหรับบุกระเบื้องยาง	ตร.ม.	432	90.00	38,880.00	82.00	35,424.00	74,304.00
3	พื้นกระเบื้องยางชนิดแผ่น หนา 2 มม.	ตร.ม.	432	185.00	79,920.00	40.00	17,280.00	97,200.00
4	ผิวบุกระเบื้องเซรามิคด้าน ขนาด 12"x 12"	ตร.ม.	185	172.90	31,986.50	158.00	29,230.00	61,216.50
3	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	152	196.26	29,831.52	87.00	13,224.00	43,055.52
4	บัวเชิงผนัง - หินขัดสำเร็จรูป	ม.	277	90.00	24,930.00	55.00	15,235.00	40,165.00
	- ทีวีซี.สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว หนา 10 มม.	ม.	489	120.00	58,680.00	40.00	19,560.00	78,240.00
	- บัวกระเบื้องเซรามิค	ม.	299	60.00	17,940.00	50.00	14,950.00	32,890.00
5	จ.ว.บันได อลูมิเนียมผึงเส้นไวเนล 2"	ม.	90	120.00	10,800.00	40.00	3,600.00	14,400.00
6	ขานพักบันไดผิวบุกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	20	485.00	9,700.00	183.00	3,660.00	13,360.00
7	ชั้นบันไดผิวบุกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป	ม.	87	370.00	32,190.00	183.00	15,921.00	48,111.00
	- บัวเชิงผนังหินขัดบันได	ม.	84	90.00	7,560.00	75.00	6,300.00	13,860.00
8	พื้นหลังคา-รางน้ำ ค.ส.ล.ผิวทำระบบกันความร้อน - กันซึมชนิดเซรามิคโค้ดตั้งความหนารวม 1000 ไมครอน	ตร.ม.	99	400.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
	รวม				496,478.02		217,572.00	714,050.02
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง							
1	วงกบอลูมิเนียม	ม.	1,171	300.00	351,300.00	45.00	52,695.00	403,995.00
2	วงกบ PVC.	ม.	75	140.00	10,500.00	30.00	2,250.00	12,750.00
3	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	896	15.19	13,610.24	10.00	8,960.00	22,570.24
4	เกล็ดกระเบื้องกลายผ้า หนา 5 มม. ขนาด 4"x 0.70 ม.	เกล็ด	160	27.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5	เหล็กดัด	ตร.ม.	129	550.00	70,950.00	0.00	0.00	70,950.00
6	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	136	350.00	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
7	ป1 บานไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	บาน	48	4,100.00	196,800.00	136.00	6,528.00	203,328.00
8	ป2 บาน PVC. ขนาด 0.6 x 2.00 ม.	บาน	16	1,820.00	29,120.00	102.00	1,632.00	30,752.00
9	ป3 ประตูเหล็ก	บาน	1	4,269.00	4,269.00	475.00	475.00	4,744.00

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	8813
ชื่อโครงการ	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)	เอกสารเลขที่	ข.258/ก.ค./61
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2561
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 57/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561			

หน่วย:บาท								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
10	ป4 ประตูช่องท้อ บานไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป	บาน	8	2,100.00	16,800.00	107.00	856.00	17,656.00
11	ป5 บานไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	บาน	32	4,100.00	131,200.00	136.00	4,352.00	135,552.00
12	น1 อุปกรณ์บานเกล็ด 4" ขนาด 12 เกล็ดชนิดมือหมุน	ชุด	80	375.00	30,000.00	70.00	5,600.00	35,600.00
13	น2 กรอบบานเหล็ก ขนาด 0.70 x 1.15 ม.	บาน	64	800.00	51,200.00	85.00	5,440.00	56,640.00
14	น3 บานเหล็ก ขนาด 0.35 x 0.80 ม.	บาน	4	600.00	2,400.00	150.00	600.00	3,000.00
15	อุปกรณ์ ประตู - หน้าต่าง							
	- บานพับธรรมดา 4" x 5"	อัน	216	44.00	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
	- มือจับโลหะอัลลอยด์ ขนาด 4"	อัน	8	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00
	- ลูกบิดประคบเดียว	อัน	64	120.00	7,680.00	35.00	2,240.00	9,920.00
	- ปุ่มยางกันกระแทก	อัน	16	5.00	80.00	0.00	0.00	80.00
	- กุญแจลูกบิด - ห้องทั่วไป	ชุด	64	330.00	21,120.00	100.00	6,400.00	27,520.00
	- ห้องน้ำ	ชุด	16	328.00	5,248.00	100.00	1,600.00	6,848.00
	- กุญแจฝึงบาน	ชุด	8	300.00	2,400.00	100.00	800.00	3,200.00
	รวม				1,006,381.24		100,428.00	1,106,809.24
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 16" x 20"	ชุด	16	2,670.00	42,720.00	450.00	7,200.00	49,920.00
2	กระจกเงา	บาน	16	220.00	3,520.00	70.00	1,120.00	4,640.00
3	ที่ล้างของ	ชุด	16	580.00	9,280.00	120.00	1,920.00	11,200.00
4	โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ	ชุด	16	3,490.00	55,840.00	450.00	7,200.00	63,040.00
5	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	ชุด	16	1,310.00	20,960.00	70.00	1,120.00	22,080.00
6	ที่ใส่สบู่แบบฝึผนัง 4" x 8"	อัน	16	300.00	4,800.00	120.00	1,920.00	6,720.00
7	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝึผนัง 6" x 6"	อัน	16	310.00	4,960.00	120.00	1,920.00	6,880.00
8	ราวแขวนผ้าพลาสติก ยาว 0.60 ม.	ชุด	16	580.00	9,280.00	70.00	1,120.00	10,400.00
9	ขอแขวนผ้าชุโครเมียม	อัน	16	100.00	1,600.00	35.00	560.00	2,160.00
10	ก๊อมน้ำโลหะชุโครเมียม	ชุด	32	350.00	11,200.00	25.00	800.00	12,000.00
11	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุกระเบื้องขาว 4" x 4"	ชุด	16	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
12	SINK เหล็กไร้สนิมพร้อมก๊อก และอุปกรณ์	ชุด	16	3,280.00	52,480.00	450.00	7,200.00	59,680.00
13	สายฉีดชำระ	ชุด	16	440.00	7,040.00	70.00	1,120.00	8,160.00
14	STOP VALVE	ชุด	48	230.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
	รวม				258,720.00		33,200.00	291,920.00
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	4,513	42.00	189,546.00	30.00	135,390.00	324,936.00