

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) แบบเลขที่ 8813 จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	360 วัน (สามร้อยหกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	8 งวด (แปดงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 9.10 % (ร้อยละเก้าจุดหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 1.1 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง
- 1.2 ปักผัง, ทดสอบการรับน้ำหน้กของดิน
- 1.3 ทำงานเสาเข็มเจาะ
- 1.4 ทดสอบการรับน้ำหน้กของเสาเข็ม
- 1.5 ก่อสร้างฐานราก
- 1.6 หล่อเสาดอม่อ
- 1.7 ถมดินปรับระดับภายในอาคาร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 80 วัน)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 5.40 % (ร้อยละห้าจุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 หล่อคานรับพื้นชั้นที่ 1
- 2.2 หล่อพื้น คสล. หล่อทับที่ ชั้นที่ 1
- 2.3 หล่อบันไดชั้นชั้นที่ 1
- 2.4 หล่อเสารับชั้นที่ 2

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

- งวดที่ 3 จำนวนเงิน 9.40 % (ร้อยละเก้าจุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 3.1 หล่อคานรับพื้นชั้นที่ 2, 3
 - 3.2 หล่อพื้น คสล. หล่อกับที่ ชั้นที่ 2, 3
 - 3.3 หล่อบันไดชั้นชั้นที่ 2, 3
 - 3.4 หล่อเสารับชั้นที่ 3, 4
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)
-
- งวดที่ 4 จำนวนเงิน 11.80 % (ร้อยละสิบเอ็ดจุดแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 4.1 หล่อคานรับพื้นชั้นที่ 4
 - 4.2 หล่อพื้น คสล. หล่อกับที่ ชั้นที่ 4
 - 4.3 หล่อบันไดชั้นชั้นที่ 4
 - 4.4 หล่อคาน - พื้น - กันสาด ชั้นหลังคา
 - 4.5 ปูพื้นสำเร็จของชั้นที่ 1, 2 พร้อมหล่อ คสล. ทับหน้า
 - 4.6 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1 , ติดตั้งวงกบของชั้นที่ 1
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)
-
- งวดที่ 5 จำนวนเงิน 7.30 % (ร้อยละเจ็ดจุดสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 5.1 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา
 - 5.2 ปูพื้นสำเร็จของชั้นที่ 3 พร้อมหล่อ คสล. ทับหน้า
 - 5.3 ก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบชั้นที่ 2
 - 5.4 เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นที่ 1, 2
 - 5.5 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 1
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

- งวดที่ 6 จำนวนเงิน 8.50 % (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 6.1 ปูพื้นสำเร็จของชั้นที่ 4 พร้อมหล่อ คสล. ทับหน้า
 - 6.2 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 3, 4
 - 6.3 ติดตั้งวงกบของชั้นที่ 3, 4
 - 6.4 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ 3
 - 6.5 ฉาบปูนภายในของชั้นที่ 2
 - 6.6 เดินสายไฟฟ้า, สายระบบโทรศัพท์ ของชั้นที่ 1, 2
 - 6.7 ติดตั้งพื้นหินขัดสำเร็จรูป ของชั้นที่ 1, 2
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

- งวดที่ 7 จำนวนเงิน 14.00 % (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 7.1 ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ 4
 - 7.2 เดินท่อระบบสุขาภิบาลส่วนที่เหลือ
 - 7.3 ฉาบปูนภายใน - ภายนอกส่วนที่เหลือ
 - 7.4 เดินสายไฟฟ้าภายใน และสายโทรศัพท์ ชั้นที่ 3, 4
 - 7.5 ติดตั้งสายระบบล่อฟ้า
 - 7.6 ติดตั้งพื้นหินขัดสำเร็จรูป ของชั้นที่ 3, 4
 - 7.7 ติดตั้งถังเก็บน้ำและเครื่องปั้มน้ำ
 - 7.8 ปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ - ส้วม ชั้นที่ 1, 2, 3, 4
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 8 (สุดท้าย) จำนวนเงิน 34.50 % (ร้อยละสามสิบสี่จุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 8.1 ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
- 8.2 ติดตั้งงานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
- 8.3 ติดตั้งงานกระจก, ติดตั้งครุภัณฑ์
- 8.4 ติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานของระบบสุขาภิบาล
- 8.5 ติดตั้งดวงโคม และงานของระบบไฟฟ้า
- 8.6 ติดตั้งระบบกระจายสัญญาณเครื่องรับโทรทัศน์, ระบบโทรศัพท์
- 8.7 ตกแต่งผิวพื้น - ผิวผนัง
- 8.8 ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 40 วัน)