

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

6/13

แบบ ปร4 (ก)

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	
ชื่อโครงการ	งานต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	เอกสารเลขที่	ก.48/เม.ย./61
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	15 กรกฎาคม 2562
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ที่ 50/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	น.9							
	บัวปูนปั้น ขนาด 0.10x0.10 ม.	ชุด	4	3,750	15,000		-	15,000
		ม.	210	100	21,000	-	-	21,000
	รวม (1.2.6)				929,750		7,200	936,950
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (เคลื่อนขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งราบหมอน้ำเตี้ย	ชุด	3	3,060	9,180	450	1,350	10,530
2	สายฉีดชำระ	ชุด	3	440	1,320	70	210	1,530
3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	ชุด	3	2,670	8,010	450	1,350	9,360
4	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	3	220	660	70	210	870
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝัฉฉง)	ชุด	3	310	930	120	360	1,290
6	ชั้นวางของ (ฝัฉฉง)	ชุด	3	580	1,740	120	360	2,100
7	ก๊อคน้ำเตี้ย	ชุด	3	350	1,050	25	75	1,125
8	ราวพาดผ้า (ฝัฉฉง)	ชุด	3	580	1,740	130	390	2,130
9	ตะแกรงกรองผง	ชุด	3	470	1,410	75	225	1,635
10	STOP VALVE	ชุด	9	225	2,025	35	315	2,340
	รวม (1.2.7)				28,065		4,845	32,910
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน	ตร.ม.	2,345	42	98,490	30	70,350	168,840
2	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายนอก	ตร.ม.	747	42	31,374	34	25,398	56,772
3	ทาสีประตู	ตร.ม.	58	125	7,250	38	2,204	9,454
	รวม (1.2.8)				137,114		97,952	235,066
	1.2.8 งานบันได							
1	ST-1							
	ขานพักบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	24	485	11,640	183	4,392	16,032
	ขั้นบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ม.	120	485	58,200	179	21,480	79,680
	จุ่มกบันไดอลูมิเนียม 2" ฝัฉฉง PVC.	ม.	132	140	18,480	40	5,280	23,760
	ราวจับแสดนเลส 1 dia 2"	ม.	54	900	48,600	-	-	48,600
	ราวบันได คสล.หนา 0.10 ม.สูง 0.90 ม.	ม.	28	580	16,240	265	7,420	23,660
2	ST-2							
	ขั้นบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ม.	3	485	1,455	179	537	1,992
	สรุปราคากลาง กกก. 15ก.ค.62							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร4 (ก)

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	
ชื่อโครงการ	งานต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	เอกสารเลขที่	ก.48/เม.ย./61
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	15 กรกฎาคม 2562
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ที่ 50/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	จุ่มบันไดอลูมิเนียม 2" ผึงเส้น PVC.	ม.	4	140	560	40	160	720
	ราวบันไดสแตนเลส 4 dia 2"	ม.	3	4,200	12,600	-	-	12,600
3	ทางลาด							
	ผิวทรายล้าง	ตร.ม.	12	280	3,360	99	1,188	4,548
	ราวบันไดสแตนเลส 4 dia 2"	ม.	12	4,200	50,400	-	-	50,400
	รวม (1.2.8)				221,535		40,457	261,992
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ช่องมองกระจกตะกั่วกันรังสี ขนาด 0.30x0.30 ม.	ชุด	1	18,000	18,000	-	-	18,000
2	แผงกันแดดอลูมิเนียม ชนิดมุมคงที่ กว้าง 0.30 ม.หนา 5 ซม.	ตร.ม.	177	3,500	619,500	250	44,250	663,750
	รวม (1.2.9)				637,500		44,250	681,750
	1.งานประปา-สุขาภิบาล							
1	ระบบท่อประปา							
-	ท่อน้ำประปา : ท่อเหล็กอาบสังกะสีข้างในเคลือบด้วยพี.อี (GSP. PE.-LINED STEEL PIPE)							
	Dia.1 1/2"	ม.	18	252	4,536	80	1,440	5,976
-	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ยึดท่อ, ค่าทดสอบ, ทาสี	รายการ	1	2,268	2,268	680	680	2,948
-	ท่อน้ำประปา: ท่อ PVC 13.5							
	Dia.1 1/2"	ม.	8	40	320	30	240	560
	Dia.1"	ม.	20	23.59	472	30	600	1,072
	Dia.3/4"	ม.	60	14.49	869	30	1,800	2,669
-	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ยึดท่อ, ค่าทดสอบ, ทาสี	รายการ	1.0	1,329	1,329	399	399	1,728
-	GATE VALVE							
	Dia.1"	ชุด	1	455	455	200	200	655
	Dia.3/4"	ชุด	3	350	1,050	150	450	1,500
	2.ระบบท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศและท่อระบายน้ำโสโครก							
-	ท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำทิ้งและท่อระบายอากาศ : ท่อ PVC ชั้น 8.5							
	Dia.4"	ม.	20	149.50	2,990	100	2,000	4,990
	Dia.3"	ม.	12	92	1,104	75	900	2,004
	Dia.2"	ม.	40	42	1,680	40	1,600	3,280
-	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ยึดท่อ, ค่าทดสอบ, ทาสี	รายการ	1	4,619	4,619	1,386	1,386	6,005
-	ท่อน้ำทิ้ง: ท่อ PP. CLASS B							
	สรุปราคากลาง กกก. 15ก.ค.62							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

8/13
แบบ ปร4 (ก)

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	
ชื่อโครงการ	งานต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	เอกสารเลขที่	ก.48/เม.ย./61
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	15 กรกฎาคม 2562
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ที่ 50/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Dia.3"	ม.	22	245	5,390	75	1,650	7,040
	Dia.2"	ม.	14	121	1,694	40	560	2,254
-	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ยึดท่อ, ค่าทดสอบ, ทาสี	รายการ	1	5,667	5,667	1,700	1,700	7,367
-	อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ (CLEAN OUT)							
	Dia.4"	ชุด	1	240	240	200	200	440
	Dia.3"	ชุด	1	170	170	150	150	320
	Dia.2"	ชุด	4	130	520	100	400	920
-	ข้อต่อยืดหยุ่น (RUBBER FLEXIBLE CONNECTOR)							
	Dia.4"	ชุด	1	800	800	200	200	1,000
	Dia.3"	ชุด	2	600	1,200	150	300	1,500
-	FLOOR DRAIN Dia. 2" พร้อม P-TRAP	ชุด	3	465	1,395	200	600	1,995
-	VTR Dia. 2"	ชุด	1	294	294	100	100	394
	3.ระบบระบายน้ำฝน							
-	ท่อ ท่อระบายน้ำฝน :ท่อพี.วี.ซี 8.5							
	Dia.3"	ม.	80	92	7,360	75	6,000	13,360
	Dia.2"	ม.	8	42	336	40	320	656
-	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ยึดท่อ, ค่าทดสอบ, ทาสี	รายการ	1	2,309	2,309	693	693	3,001
-	ROOF DRAIN							
	Dia.3"	ชุด	15	1,125	16,875	300	4,500	21,375
	Dia.2"	ชุด	5	750	3,750	200	1,000	4,750
-	ข้อ ข้อต่อยืดหยุ่น (RUBBER FLEXIBLE CONNECTOR)							
	Dia.3"	ชุด	1	600	600	150	150	750
	4.ระบบดับเพลิง							
-	ท่อเหล็กดำชนิดมีตะเข็บต่อแบบเชื่อมชน							
	Dia.4"	ม.	35	880	30,800	280	9,800	40,600
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ยึดท่อ, ค่าทดสอบ, ทาสี	รายการ	1	24,640	24,640	9,856	9,856	34,496
-	FIRE HOSE REEL (FHC)	ชุด	4	32,000	128,000	1,500	6,000	134,000
-	เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ชนิด A.B.C. ขนาด 15 ปอนด์	ชุด	4	1,600	6,400	70	280	6,680
	5. งานระบายน้ำภายนอกอาคาร							
-	ท่อระบายน้ำ PVC ชั้น 8.5 Dia 6"พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อและชุดดิน ฝังกลบ	ม.	12	360	4,320	320	3,840	8,160
-	บ่อดักกลิ่น	บ่อ	1	3,900	3,900	1,300	1,300	5,200
	รวม				268,352		61,294	329,646
	สรุปราคากลาง คกก. 15ก.ค.62							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร4 (ก)

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	
ชื่อโครงการ	งานต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	เอกสารเลขที่	ก.48/เม.ย./61
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	15 กรกฎาคม 2562
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ที่ 50/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม LED 2x18W ขนาด 60x120 cm.							
	ครอบตะแกรง อัตราการสะท้อนแสง 95 %	ชุด	38	2,585	98,230	150	5,700	103,930
	- ดวงโคม LED 2x18W ขนาด 30x120 cm.							
	ครอบตะแกรง อัตราการสะท้อนแสง 95 %	ชุด	28	2,060	57,680	150	4,200	61,880
	- ดวงโคม LED 1x18W ขนาด 30x120 cm.							
	ครอบตะแกรง อัตราการสะท้อนแสง 95 %	ชุด	5	1,385	6,925	135	675	7,600
	- ดวงโคม LED 2x9W ขนาด 60x60 cm.							
	ครอบตะแกรง อัตราการสะท้อนแสง 95 %	ชุด	3	1,890	5,670	135	405	6,075
	- ดวงโคม LED 2x18W ขนาด 60x120 cm.							
	ครอบพลาสติก อะคริลิก อัตราการสะท้อนแสง 95 %	ชุด	17	2,525	42,925	150	2,550	45,475
	- โคมกล่องเหล็กเปลือย 1x18W	ชุด	8	645	5,160	115	920	6,080
	- โคม DOWNLIGHT ฝังฝ้า LED 1x7W หน้ากลม							
	Ø 120-125 mm. ขอบสีขาว ขั้ว E27 แสงสีขาว 6500K							
	600 LUMEN/LAMP	ชุด	5	570	2,850	115	575	3,425
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W 12V 7 Ah							
	BACK UPTIME 3 HOUR	ชุด	31	1,800	55,800	200	6,200	62,000
	- EXIT SIGN 5.5 W,ติดลอย 2 หน้าBACKUPTIME 3 Hrs.	ชุด	4	1,650	6,600	150	600	7,200
	- EXIT SIGN 5.5 W,ติดลอย 1 หน้าBACKUPTIME 3 Hrs.	ชุด	5	1,650	8,250	150	750	9,000
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	19	70	1,330	80	1,520	2,850
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	9	100	900	90	810	1,710
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	3	130	390	100	300	690
	- สวิทช์ทางเดียว 4S	ชุด	1	160	160	115	115	275
	- สวิทช์สองขั้วเดียว S2	ชุด	8	95	760	85	680	1,440
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 16A 250V พร้อมขาติน	ชุด	31	120	3,720	90	2,790	6,510
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 16A 250V พร้อมขาติน	ชุด	83	180	14,940	90	7,470	22,410
	- JUNCTION BOX	ชุด	17	180	3,060	90	1,530	4,590
4	สายไฟฟ้า							
	- NYY 150 Sq.mm	เมตร	194	533	103,402	100	19,400	122,802
	- IEC01 95 Sq.mm THW	เมตร	77	321	24,717	55	4,235	28,952
	- IEC01 35 Sq.mm THW	เมตร	115	113	12,995	30	3,450	16,445
	- IEC01 25 Sq.mm THW	เมตร	202	85	17,170	25	5,050	22,220
	- IEC01 16 Sq.mm THW	เมตร	197	54	10,638	20	3,940	14,578
	สรุปราคากลาง คกก. 15ก.ค.62							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

10/13

แบบ ปร4 (ก)

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	
ชื่อโครงการ	งานต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	เอกสารเลขที่	ก.48/เม.ย./61
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	15 กรกฎาคม 2562
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ที่ 50/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- IEC01 10 Sq.mm THW	เมตร	29	35	1,015	16	464	1,479
	- IEC01 6 Sq.mm THW	เมตร	95	20	1,900	12	1,140	3,040
	- IEC01 4 Sq.mm THW	เมตร	3,058	12	36,696	10	30,580	67,276
	- IEC01 2.5 Sq.mm THW	เมตร	4,627	3.17	14,668	7	32,389	47,057
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	24,555	24,555	0	0	24,555
5	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย							
	- DIA. 3 1/2 " IMC (90 mm)	เมตร	44	528	23,232	75	3,300	26,532
	- DIA. 2 1/2 " IMC (90 mm)	เมตร	17	371	6,307	55	935	7,242
	- DIA. 1 1/2 " EMT	เมตร	26	106	2,756	38	988	3,744
	- DIA. 1 1/4 " EMT	เมตร	85	91	7,735	32	2,720	10,455
	- DIA. 3/4 " EMT	เมตร	580	37	21,460	24	13,920	35,380
	- DIA. 1/2 " EMT	เมตร	1,782	25	44,550	22	39,204	83,754
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	21,208	21,208	0	0	21,208
6	PANEL BOARD							
	- LP-1 MAIN CB : 63AT 3P 4W 240/415 VAC.							
	ชนิดตู้ แบบ 24 ช่อง CB : 16AT 1P จำนวน 18 ลูก							
	CB : 20AT 3P จำนวน 1 ลูก	ชุด	1	12,065	12,065	800	800	12,865
	- LP-2 MAIN CB : 63AT 3P 4W 240/415 VAC.							
	ชนิดตู้ แบบ 24 ช่อง CB : 16AT 1P จำนวน 15 ลูก							
	CB : 20AT 3P จำนวน 2 ลูก	ชุด	1	12,800	12,800	800	800	13,600
	- LP-3 MAIN CB : 50AT 3P 4W 240/415 VAC.							
	ชนิดตู้ แบบ 24 ช่อง CB : 16AT 1P จำนวน 21 ลูก							
	- LP-4 MAIN CB : 80AT 3P 4W 240/415 VAC.							
	ชนิดตู้ แบบ 24 ช่อง CB : 16AT 1P จำนวน 15 ลูก							
	CB : 20AT 3P จำนวน 3 ลูก	ชุด	1	13,940	13,940	800	800	14,740
7	MCB W/ ENCLOSSUR							
	- LIFT	ชุด	1	5,800	5,800	300	300	6,100
	- X-RAY	ชุด	1	5,800	5,800	300	300	6,100
8	MDB							
	ตู้ MDB							
	- MCCB 400AT/400AF 3P 25KA	ชุด	1	16,900	16,900	300	300	17,200
	- MCCB 150AT/160AF 3P 25KA	ชุด	1	6,500	6,500	150	150	6,650
	- MCCB 80AT/100AF 3P 25KA	ชุด	1	3,400	3,400	150	150	3,550
	- MCCB 63AT/100AF 3P 25KA	ชุด	3	3,400	10,200	150	450	10,650
	- MCCB 50AT/100AF 3P 25KA	ชุด	1	3,400	3,400	150	150	3,550
	- MCCB 30AT/100AF 3P 25KA	ชุด	1	3,400	3,400	150	150	3,550
	- SPD 4P CLASS B+C 50KA WITH FUSE	ชุด	1	24,000	24,000	150	150	24,150
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ							
	สรุปราคากลาง กก. 15ก.ค.62	L/S	1	3,500	3,500	500	500	4,000