

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.ราชบุรี

เอกสารเลขที่ ก.125/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	PANEL BOARD							
	- PB-1	ชุด	1	11,655	11,655	800	800	12,455
	- PB-2	ชุด	1	11,655	11,655	800	800	12,455
7	ตู้ MDB							
	- MCCB 300AT/400AF 3P 25KA	ชุด	1		0	200	200	200
	- MCCB 63AT/100AF 3P 25KA	ชุด	4	3,800	15,200	150	600	15,800
	- MCCB 32AT/100AF 3P 25KA	ชุด	2	3,800	7,600	150	300	7,900
	- DIGITAL METER	ชุด	1	8,300	8,300	500	500	8,800
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	15,000	15,000	1,500	1,500	16,500
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	L/S	1	27,500	27,500	2,000	2,000	29,500
	รวม (1.4.1)				478,860		127,281	606,141
	1.4.2 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์							
1	Switch Hub 10/100/1000 24 Port Poe	ชุด	1	25,000	25,000	200	200	25,200
2	CAT 6 PATCH PANEL 24 PORT	ชุด	1	2,700	2,700	100	100	2,800
3	CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER	ชุด	1	450	450	100	100	550
4	UPS 1 KVA	ชุด	1	2,500	2,500	0	0	2,500
5	ตู้แร็คสำหรับเก็บอุปกรณ์	ชุด	1	7,500	7,500	500	500	8,000
6	LAN OUTLET WALL TYPE	ชุด	7	210	1,470	110	770	2,240
7	CABLE CAT 6	เมตร	195	15	2,925	8	1,560	4,485
8	DIA. 3/4" EMT	เมตร	39	37	1,443	24	936	2,379
9	DIA. 1/2" EMT	เมตร	36	25	900	22	792	1,692
10	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	703	703	0	0	703
	รวม 1.4.2				45,591		4,958	50,549
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์							
1	MDF 10P/10P	ชุด	1	3,530	3,530	200	200	3,730
2	เต้ารับโทรศัพท์	ชุด	5	210	1,050	90	450	1,500
3	TIEV 4C-0.65 mm.	เมตร	178	10	1,780	6	1,068	2,848
4	DIA. 1/2" EMT	เมตร	60	25	1,500	22	1,320	2,820
5	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	478	478	0	0	478
	รวม 1.4.3				8,338		3,038	11,376

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.ราชบุรี

เอกสารเลขที่ ก.125/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4.4 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE	ชุด	1	47,200	47,200	3,000	3,000	50,200
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1	10,000	10,000	1,000	1,000	11,000
3	STROBE HORN	ชุด	5	3,500	17,500	150	750	18,250
4	MANUAL ALARM BOX	ชุด	5	1,200	6,000	150	750	6,750
5	HEAT DETECTOR (rate of rise temperature)	ชุด	10	720	7,200	90	900	8,100
6	SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	ชุด	36	2,000	72,000	90	3,240	75,240
7	FRC 2.5 Sq mm	เมตร	220	30	6,600	12	2,640	9,240
8	IEC01 1.5 Sq mm	เมตร	560	6	3,360	5	2,800	6,160
9	TIEV 4C-0.65 mm.	เมตร	110	10	1,100	6	660	1,760
10	DAI. 1/2" EMT	เมตร	306	25	7,650	22	6,732	14,382
11	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	2,636	2,636	0	0	2,636
	รวม 1.4.4				181,246		22,472	203,718
	1.4.5 งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล							
1	สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอล	ชุด	2	5,160	10,320	500	1,000	11,320
2	สายอากาศรับสัญญาณแบบ FM	ชุด	1	1,200	1,200	500	500	1,700
3	เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณ	ชุด	1	1,440	1,440	500	500	1,940
4	ชุดขยายสัญญาณแบบMULTIBAND AMPLIFIER	ชุด	1	10,800	10,800	0	0	10,800
5	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายอากาศรับสัญญาณ	ชุด	3	4,800	14,400	0	0	14,400
6	4- WAY TAP-OFF	ชุด	2	520	1,040	90	180	1,220
7	TV. OUTLET	ชุด	6	210	1,260	90	540	1,800
8	COAXIAL CABLE RG-11	เมตร	86	37	3,182	10	860	4,042
9	COAXIAL CABLE RG-6	เมตร	89	16	1,424	6	534	1,958
10	DIA. 1/2" EMT	เมตร	66	25	1,650	22	1,452	3,102
11	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	791	791	0	0	791
	รวม 1.4.5				47,507		5,566	53,073