

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.ราชบุรี

เอกสารเลขที่ ก.125/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 2W3	ชุด	2	5,720	11,440	0	0	11,440
	- 5W3	ชุด	4	14,120	56,480	0	0	56,480
	รวม				975,310		16,980	992,290
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมนั่งราบเคลือบขาวชนิดมีหม้อน้ำ รุ่น TF-2893W	ชุด	11	3,400	37,400	450	4,950	42,350
2	อ่างล้างหน้าเคลือบขาวชนิดฝักเคาน์เตอร์ รุ่น TF-0476I	ชุด	4	3,310	13,240	450	1,800	15,040
3	อ่างล้างหน้าเคลือบขาวชนิดแขวนผนัง รุ่น CL9047I	ชุด	10	2,800	28,000	450	4,500	32,500
4	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อนติดผนัง	ชุด	11	440	4,840	35	385	5,225
5	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาวชนิดฝักผนัง รุ่น TF-9253	ชุด	11	340.00	3,740	120	1,320	5,060
6	ขอแขวนผ้าโลหะชุบโครเมียม ชนิด 2 แฉก	ชุด	11	140	1,540	35	385	1,925
7	กระจกเงาสำหรับอ่างล้างหน้าแขวนผนัง	ชุด	10	220	2,200	70	700	2,900
8	กระจกเงาอย่างดี หนา 5 มม.ขนาดกว้าง 1.10 ม.	ม.	4.3	1,650	7,095	165	710	7,805
9	เคาน์เตอร์ คสล.สำหรับอ่างล้างหน้าผิวปูหินแกรนิตสีเทา	ม.	4.3	3,500	15,050	-	-	15,050
10	ก๊อกน้ำล้างพื้น	ชุด	8	350	2,800	25	200	3,000
11	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	ชุด	7	1,310	9,170	70	490	9,660
12	ที่วางสบู่เคลือบขาวชนิดฝักผนัง รุ่น TF-9251	ชุด	7	260	1,820	120	840	2,660
13	อ่างล้างมือเคลือบขาวชนิดวางบนเคาน์เตอร์							
	รุ่น CCASF 606-0000410F0	ชุด	5	4,850	24,250	450	2,250	26,500
14	ราวทรงตัวสเตนเลสในห้องน้ำสำหรับผู้พิการ							
	- R1 ราวทรงตัวรูปตัวแอล	ชุด	2	2,700	5,400	105	210	5,610
	- R2 ราวทรงตัววงแหวนประแสงค์	ชุด	4	3,950	15,800	105	420	16,220
	- R1 ราวทรงตัวแบบพับขึ้น	ชุด	6	3,500	21,000	70	420	21,420
	รวม				193,345		19,580	212,925
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน	ตร.ม.	1,687	42	70,854	30	50,610	121,464
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	659	42	27,678	34	22,406	50,084
	รวม				98,532		73,016	171,548

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.ราชบุรี

เอกสารเลขที่ ก.125/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	เคาน์เตอร์ CT1	ชุด	1	44,500	44,500	0	0	44,500
2	เคาน์เตอร์ CT2	ชุด	1	39,300	39,300	0	0	39,300
3	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ห้อง	3	10,000	30,000	650	1,950	31,950
	รวม				113,800		1,950	115,750
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล							
1	ระบบท่อประปา							
1.1	เดินท่อจ่ายน้ำประปาย่อย ใ้ท่อ PVC ชั้น 13.5							
	Dia. 1 1/2"	เมตร	20	39.720	794	30	600	1,394
	Dia. 1"	เมตร	36	21.495	774	30	1,080	1,854
	Dia. 3/4"	เมตร	192	13.785	2,647	30	5,760	8,407
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทำความสะอาด ทาสี	รายการ	1	2,736	2,736	821	821	3,557
1.2	รื้อถอนท่อประปภายใน	เมตร	248	-		45	11,160	11,160
1.3	BALL VALVE							
	Dia. 1 1/2"	ชุด	2	845	1,690	300	600	2,290
1.4	STOP VALVE							
	Dia. 3/4"	ชุด	11	400	4,400	50	550	4,950
	Dia. 1/2"	ชุด	19	400	7,600	50	950	8,550
1.5	ก๊อกน้ำ							
	Dia. 1/2"	ชุด	6	250	1,500	50	300	1,800
2	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ							
2.1	เดินท่อระบายน้ำโสโครก พีวีซี ชั้น 8.5							
	Dia. 4"	เมตร	132	128.270	16,932	100	13,200	30,132
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทำความสะอาด ทาสี	รายการ	1	13,545	13,545	4,064	4,064	17,609
2.2	รื้อถอนท่อน้ำโสโครก รื้อขนไป	เมตร	132	-		45	5,940	5,940
2.3	เดินท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ชั้น 8.5							
	Dia. 3"	เมตร	8	84.113	673	75	600	1,273
	Dia. 2 1/2"	เมตร	52	60.748	3,159	50	2,600	5,759
	Dia. 2"	เมตร	128	38.318	4,905	40	5,120	10,025
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทำความสะอาด ทาสี	รายการ	1	6,451	6,451	1,935	1,935	8,386
2.4	รื้อถอนท่อน้ำทิ้ง รื้อขนไป	เมตร	188	-		45	8,460	8,460
2.5	เดินท่อระบายอากาศ พีวีซี ชั้น 8.5							
	Dia. 2	เมตร	156	38.318	5,978	40	6,240	12,218
	Dia. 1 1/2"	เมตร	60	24.300	1,458	30	1,800	3,258