

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2 ชั้น	เอกสารเลขที่ ก.125/ก.ย./63
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.ราชบุรี	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1.กลุ่มงานที่ 1							
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง							
1	รื้อผนังก่ออิฐ, ประตู-หน้าต่าง	ตร.ม.	427	0	0	40	17,080	17,080
2	รื้อผิวพื้น	ตร.ม.	566	0	0	50	28,300	28,300
3	รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	562	0	0	25	14,050	14,050
4	รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, โถปัสสาวะชาย, อ่างล้างหน้า)	ชุด	22	0	0	140	3,080	3,080
5	รื้องานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง	เหมา	1	0	0	10,000	10,000	10,000
	รวม				-		72,510	72,510
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	486	280	136,080	75	36,450	172,530
2	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี (METAL SHEET) @ 0.40x1.20 ม.	ตร.ม.	76	280	21,280	52	3,952	25,232
	รวม				157,360		40,402	197,762
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	510	180	91,800	56	28,560	120,360
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	795	60	47,700	82	65,190	112,890
3	ฉาบปูนทรายรองพื้นเตรียมผิวบุกระเบื้อง	ตร.ม.	260	45	11,700	70	18,200	29,900
4	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	260	300	78,000	166	43,160	121,160
5	ผนังไม้สนขนาดแผ่นกว้าง 4" ตีชิด บนโครงเหล็กพ่นสี	ตร.ม.	54	1,500	81,000	250	13,500	94,500
5	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	460	55	25,300	44	20,240	45,540
	รวม				335,500		188,850	524,350

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.ราชบุรี

เอกสารเลขที่ ก.125/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	304	600	182,400	222	67,488	249,888
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวหยาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	56	300	16,800	158	8,848	25,648
3	พื้นไม้สนขนาดแผ่นกว้าง 4" ตีชิดบนโครงเหล็กพ่นสีกันสนิม	ตร.ม.	11	1,500	16,500	250	2,750	19,250
4	ผิวปูกระเบื้องยางลายไม้แบบ Plank	ตร.ม.	195	495	96,525	80	15,600	112,125
5	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง	ตร.ม.	195	85	16,575	82	15,990	32,565
6	ยกพื้นสูงประมาณ 0.45 ม.	ตร.ม.	109	500	54,500	200	21,800	76,300
7	ปรับพื้นทางลาดของเดิมเป็นพื้นเรียบและบันได	เหมา	1	10,000	10,000	0	0	10,000
8	บัวเชิงผนัง							
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ สูง 0.10 ม.	ม.	318	60	19,080	50	15,900	34,980
	- พิวซี สูง 0.10 ม.	ม.	156	110	17,160	40	6,240	23,400
	รวม				429,540		154,616	584,156
	1.2.5 งานประติมากรรม - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ประติมากรรม							
	- D1	ชุด	4	17,540	70,160	0	0	70,160
	- D2	ชุด	1	13,560	13,560	660	660	14,220
	- D3	ชุด	2	12,640	25,280	0	0	25,280
	- D4	ชุด	5	13,730	68,650	0	0	68,650
	- D5	ชุด	3	10,760	32,280	750	2,250	34,530
	- D6	ชุด	2	12,200	24,400	0	0	24,400
	- D7	ชุด	4	11,600	46,400	710	2,840	49,240
	- D8	ชุด	3	6,880	20,640	440	1,320	21,960
	- D9	ชุด	1	6,740	6,740	410	410	7,150
	- D10	ชุด	19	4,290	81,510	380	7,220	88,730
	- D11	ชุด	6	4,190	25,140	380	2,280	27,420
	- D12	ชุด	1	10,400	10,400	0	0	10,400
2	หน้าต่าง							
	- W1	ชุด	1	8,560	8,560	0	0	8,560
	- 2W1	ชุด	23	16,780	385,940	0	0	385,940
	- 3W1	ชุด	1	25,000	25,000	0	0	25,000
	- W2	ชุด	1	4,030	4,030	0	0	4,030
	- 2W2	ชุด	2	7,720	15,440	0	0	15,440
	- 3W2	ชุด	2	11,410	22,820	0	0	22,820
	- W3	ชุด	7	2,920	20,440	0	0	20,440