

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน ๔ ชั้น
(ส่วนที่ตัดออก) จำนวน ๔ รายการ
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์อนามัยที่ ๕
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๒,๓๒๘,๒๐๐.- บาท (สิบสองล้านสามแสนสองหมื่น
แปดพันสองร้อยบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....ติดตั้งจ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอกผ่าตัด คลอด ทันตกรรม
ผู้ป่วยใน ๔ ชั้น (ส่วนที่ตัดออก) จำนวน ๔ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒,๓๒๘,๒๐๐.- บาท.....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ พร.๖)
 - ๕.๒แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕(ก))
 - ๕.๓แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบพร.๕(ข))
 - ๕.๔แบบบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง (แบบ พร.๔)
 - ๕.๕บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายสันติ เตชาชัยนรินทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 - ๖.๒นายฉนวน แสงสอาด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....
 - ๖.๓.นายอังกาศ สิงห์พิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	จ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	10719	เอกสารเลขที่	ข.160/ส.ค./57	พื้นที่อาคาร	6,177 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 , ปร 5 (ก) และ ปร 5(ข)	จำนวน	12 แผ่น	จำนวนชั้น	4 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักคชช.นี้เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน มกราคม 2559				
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเนิกร	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556				
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	<input checked="" type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน มกราคม 2559				

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว.30 มีนาคม 2555

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เ็นอนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคษนิค		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มเจาะ		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		9,735,382		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		2,592,823		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			12,328,205		
ลิสบสงล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน			12,328,200		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	6,177	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 3/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 จึงกำหนดราคากลางจ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น ตามแบบเลขที่ 10719 เอกสารเลขที่ ข.160/ส.ค./57 และ เอกสารเลขที่ ศอ.5 .1/ม.ค./59

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสันติ เตชาชัยนรินทร์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายฉนวน แสงสอาด) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายอังกาส สิงห์พิทักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	จ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	10719	เอกสารเลขที่	ข.160/ส.ภ./57	พื้นที่อาคาร	6,177 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	10 แผ่น	จำนวนชั้น	4 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน มกราคม 2559				
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556				
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	<input checked="" type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน มกราคม 2559				

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว.30 มีนาคม 2555

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจือไน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		7,695,346	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2651	9,735,382	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		9,735,382	
	แก้ด้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน		9,735,400	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	6,177 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 3/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสันติ เตชาชัยนิรันดร์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายฉนวน แสงสอาด) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายอังกศ สิงห์พิทักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
- ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


<input type="checkbox"/>	ประเภท	จ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	10719	เอกสารเลขที่	ข.160/ส.ค./57	พื้นที่อาคาร 6,177 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	10 แผ่น	จำนวนชั้น 4 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน มกราคม 2559			
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน / คำนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	■ แจ้งราคาเมื่อเดือน มกราคม 2559			


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว.30 มีนาคม 2555


FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
2	ทำงานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		2,423,199	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		2,592,823	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			2,592,823	
สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้า			2,592,800	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 6,177 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		0 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 3/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสันติ เตชาชัยนิรันดร์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายฉนวน แสงสอาด) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอังกาส สิงห์พิทักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 2/10

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง	จ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก , ผ่าตัด , คลอด , ทันตกรรม , ผู้ป่วยใน 4 ชั้น (ส่วนที่ตัดออก)	แบบเลขที่	10719	
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่	ข.160/ส.ค./57	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม เจาะ	
2	<p>กลุ่มงานที่ 2</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)</p>		3,796,996	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	3,796,996	
3	<p>กลุ่มงานที่ 3</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>3.1 งานภูมิทัศน์</p> <p>3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	7,695,346	
	<p>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ</p> <p>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ</p> <p>2.2 ระบบแก๊สทางการแพทย์ (อุปกรณ์ใช้งานคนไข้)</p> <p>2.3 ระบบเสียงประกาศย้อยห้องบัตร</p> <p>2.4 ระบบเสียงประกาศย้อยห้องรับยา</p> <p>2.5 ระบบเสียงประกาศย้อยห้องการเงิน</p> <p>2.6 อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>2.7 งานระบบไฟฟ้าภายนอก</p>			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	2,423,199	
	<p>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)</p> <p>3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี</p>			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้เยี่ยมชม , ผ่าตัด , คลอด , ทันตกรรม , ผู้ป่วยใน 4 ชั้น (ส่วนที่ตัดออก)	แบบเลขที่ :	10719
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่	ข.160/ส.ค./57
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พื้นที่อาคาร	6,177 ตร.ม.
ผู้รับราคา		จำนวน	4 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ		สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	กลุ่มงานที่ 1							

โครงการก่อสร้าง อ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้เยี่ยมชม , ผ่าตัด , คลอด , ทันตกรรม , ผู้ป่วยใน 4 ชั้น แบบเลขที่ 10719

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี เอกสารเลขที่ ข.160/ส.ค./57

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	ยกเลิกตามเอกสารที่ ศอ5.1/ม.ค./59							
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์							
1	PABX Co. 24 / Ext. 200	ชุด	1	550,000	550,000	2,000	2,000	552,000
	(รวมระบบโทรศัพท์)				550,000		2,000	552,000
	1.4.9 ระบบทีวีวงจรปิด							
1	FLIXED DOME CAMERA INDOOR	ชุด	26	13,000	338,000	500	13,000	351,000
2	DVR16 Ch., DVD , HDD 2TB	ชุด	2	130,000	260,000	5,000	10,000	270,000
3	LCD MONITOR 22"	ชุด	2	9,000	18,000	500	1,000	19,000
4	UPS 6.25KVA เครื่องสำรองไฟฟ้า	ชุด	1	120,000	120,000	1,500	1,500	121,500
5	CONSLOE CONTROL	ชุด	1	35,000	35,000	5,000	5,000	40,000
6	เดินสายร้อยท่อกล้องวงจรปิด	ชุด	26	600	15,600	150	3,900	19,500
7	เดินสายร้อยท่อระบบไฟฟ้า	ชุด	26	600	15,600	150	3,900	19,500
8	ACCESSORIES	LOT	1	10,000	10,000	2,000	2,000	12,000
	(รวมระบบทีวีวงจรปิด)				812,200		40,300	852,500
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
	1.5.1 เครื่องปรับอากาศ มีฉลากเบอร์ 5 , มอก.2134-2553							
1	FCU-CDU, CAPACITY 36,000 Btuh (Ceiling TYPE)	เครื่อง	2	52,110	104,220	1,725	3,450	107,670
2	FCU-CDU, CAPACITY 33,000 Btuh (Ceiling TYPE)	เครื่อง	2	41,000	82,000	1,725	3,450	85,450
3	FCU-CDU, CAPACITY 30,000 Btuh (Ceiling TYPE)	เครื่อง	3	36,500	109,500	1,150	3,450	112,950
4	FCU-CDU, CAPACITY 24,000 Btuh (Ceiling TYPE)	เครื่อง	12	32,500	390,000	1,150	13,800	403,800
5	FCU-CDU, CAPACITY 20,000 Btuh (Ceiling TYPE)	เครื่อง	15	32,500	487,500	1,150	17,250	504,750
6	FCU-CDU, CAPACITY 16,000 Btuh (Ceiling TYPE)	เครื่อง	8	26,500	212,000	1,150	9,200	221,200
7	FCU-CDU, CAPACITY 12,000 Btuh (Ceiling TYPE)	เครื่อง	23	21,510	494,730	1,150	26,450	521,180
8	FCU-CDU, CAPACITY 9,000 Btuh (Wall TYPE)	เครื่อง	2	14,900	29,800	1,150	2,300	32,100

โครงการก่อสร้าง

จ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก , ผ่าตัด , คลอด , ทันตกรรม , ผู้ป่วยใน 4 ชั้น แบบเลขที่

10719

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่

ข.160/ส.ก./57

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	FCU-CDU, CAPACITY 7,000 Btuh (Wall TYPE)	เครื่อง	11	14,900	163,900	1,150	12,650	176,550
10	FCU-CDU, CAPACITY 30,000 Btuh (CASSETTE TYPE)	เครื่อง	1	54,810	54,810	1,150	1,150	55,960
11	FCU-CDU, CAPACITY 24,000 Btuh (CASSETTE TYPE)	เครื่อง	4	50,310	201,240	1,150	4,600	205,840
	(รวมเครื่องปรับอากาศ)				2,329,700		97,750	2,427,450
	1.5.2 งานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ							
1	THERMOSTAT(DIGITAL)							
	- ON - OFF WITH 3 SPEED	ชุด	83	700	58,100	100	8,300	66,400
	(รวมงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ)				58,100		8,300	66,400
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)							
1	ชั้นที่ 1							
	- ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน B2.1 เคา์นเตอร์ ขนาด 0.70*4.00*0.75/0.90	ชุด	1	54,720	54,720		0	54,720
	- พักเจ้าหน้าที่ B3.2 เคา์นเตอร์ ขนาด 0.60*2.70*0.80	ชุด	1	43,254	43,254		0	43,254
	- ห้องบัตร							
	B8.1 ตู้สูง ขนาด 0.40*7.90*2.00	ชุด	1	111,720	111,720		0	111,720
	B8.2 ตู้สูง ขนาด 0.80*2.40*2.00	ชุด	3	68,970	206,910		0	206,910
	- ห้องพักเจ้าหน้าที่ B3.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.10*0.80	ชุด	1	61,627	61,627		0	61,627
	+ ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.10*0.60							
	- ห้องตรวจ ULTRA SOUND B3.23 ตู้พื้น ขนาด 0.6*1.4*0.8	ชุด	1	35,340	35,340		0	35,340
	+ ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.40*0.60							
	- พักคอย W2 บอร์ดสุขศึกษา คูแบบขยาย	ชุด	1	60,800	60,800		0	60,800
	- คลังเก็บยาย่อย B5.1 ตู้สูง ขนาด 0.60*13.20*2.00	ชุด	1	131,148	131,148		0	131,148
2	ชั้นที่ 2							
	- พักเจ้าหน้าที่ B3.6 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.70*0.80	ชุด	1	46,056	46,056		0	46,056
	- ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า B7.1 ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 0.55*1.40*2.00	ชุด	1	24,159	24,159		0	24,159
	- ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ B3.11 ตู้พื้น ขนาด 0.60*4.50*0.80	ชุด	1	73,359	73,359		0	73,359
	- ห้องพักเจ้าหน้าที่ B3.12 ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.94*0.80	ชุด	1	58,710	58,710		0	58,710
	- ห้องเก็บเวชภัณฑ์ B6.1 ตู้สูง ขนาด 0.60*3.00*2.00	ชุด	1	69,578	69,578		0	69,578
	+ ตู้พื้น ขนาด 0.60*0.60*0.80							
	- ห้องทันตกรรม 2-5 (4 ห้อง)							
	F3C ตู้ติดล้อเลื่อน ขนาด 0.50*0.45*0.70	ชุด	4	8,541	34,162		0	34,162
	- ห้องทันตกรรม 10							
	F3C ตู้ติดล้อเลื่อน ขนาด 0.50*0.45*0.70	ชุด	1	8,541	8,541		0	8,541
	- ห้องเก็บวัสดุปลอดเชื้อ B5.2 ตู้สูง ขนาด 0.60*5.50*2.00	ชุด	1	102,885	102,885		0	102,885
3	ชั้นที่ 3							
	- ห้อง NICU B2.3 เคา์นเตอร์ ขนาด 0.70*2.40*0.75/0.90	ชุด	1	31,084	31,084		0	31,084
	- ห้องอาหาร B3.13 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.00*0.80	ชุด	1	54,796	54,796		0	54,796

1

โครงการก่อสร้าง

จ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก , ผ่าตัด , คลอด , ทันตกรรม , ผู้ป่วยใน 4 ชั้น แบบเลขที่

10719

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่

ข.160/ส.ค./57

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	+ ตู้แขวนขนาด 0.35*2.00*0.60							
-	เปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ B7.2 ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด,0.55*2.70*2.00	ชุด	1	33,526	33,526		0	33,526
	W3 บอร์ดสุขศึกษา ดูแบบขยาย	ชุด	1	53,960	53,960		0	53,960
-	ห้องพักเจ้าหน้าที่ B3.15 ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	1	55,357	55,357		0	55,357
	+ ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.80*0.60							
-	เก็บเวชภัณฑ์การแพทย์ B5.3 ตู้สูง ขนาด 0.60*2.85*2.00	ชุด	1	60,582	60,582		0	60,582
	B3.14 ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.20*0.80	ชุด	1	46,265	46,265		0	46,265
	+ ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.05*0.60							
-	เปลี่ยนเสื้อผ้า B7.3 ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 0.55*3.12*2.00	ชุด	1	49,106	49,106		0	49,106
-	ห้องเก็บของปลอดเชื้อ B5.4 ตู้สูง ขนาด 0.60*3.00*2.00	ชุด	1	60,582	60,582		0	60,582
	B5.5 ตู้สูง ขนาด 0.60*2.00*2.00	ชุด	1	42,940	42,940		0	42,940
-	ห้องนั่ง B4.4 เคาน์เตอร์ คสล. 0.65*3.10*0.80	ชุด	1	23,000	23,000		0	23,000
	ขนาด 0.60*1.55*0.80							
-	หลังคลอด B2.4 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*2.40*0.75	ชุด	1	28,025	28,025		0	28,025
	B2.5 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.40*2.10*0.75	ชุด	1	23,940	23,940		0	23,940
	B3.19 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.55*0.80	ชุด	1	67,768	67,768		0	67,768
	+ ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.55*0.60							
	CT1 ผ้าฆ่าเชื้อกันเตียงคนไข้ (ดูแบบขยาย) แนวติดตั้งตามแปลน	ชุด	4	7,500	30,000		0	30,000
-	ห้องเก็บวัสดุปลอดเชื้อ B5.6 ตู้สูง ขนาด 0.60*4.60*2.00	ชุด	1	89,243	89,243		0	89,243
4	ชั้นที่ 4							
-	ห้องทำงานพยาบาล							
	B3.16 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.10*0.80	ชุด	1	61,558	61,558		0	61,558
	+ ตู้แขวน 0.35*2.10*0.60							
-	TREATMENT B9 ตู้สูง ขนาด 0.40*1.20*2.00	ชุด	1	17,642	17,642		0	17,642
-	ห้องพักผู้ป่วย 1,3,5,7 W1 ตกแต่งหัวเตียงดูแบบขยาย	ชุด	4	22,135	88,540		0	88,540
	B11 ตู้หัวเตียง ขนาด 0.40*0.45*0.80	ชุด	8	6,270	50,160		0	50,160
	B12.1 ตู้เสื้อผ้า+ทีวี ดูแบบขยาย	ชุด	4	44,441	177,764		0	177,764
	B10.1 ตู้พื้น ดูแบบขยาย	ชุด	4	8,788	35,150		0	35,150
	B13 ตู้วางตู้เย็น ดูแบบขยาย	ชุด	4	14,470	57,882		0	57,882
	CT2 ผ้าฆ่าเชื้อกันเตียงคนไข้ (ดูแบบขยาย) แนวติดตั้งตามแปลน	ชุด	4	8,500	34,000		0	34,000
-	ห้องพักผู้ป่วย 2,4,6 W1 ตกแต่งหัวเตียงดูแบบขยาย	ชุด	3	22,135	66,405		0	66,405
	B11 ตู้หัวเตียง ขนาด 0.40*0.45*0.80	ชุด	6	6,270	37,620		0	37,620
	B12.2 ตู้เสื้อผ้า+ทีวี ดูแบบขยาย	ชุด	3	44,441	133,323		0	133,323
	B10.2 ตู้พื้น ดูแบบขยาย	ชุด	3	8,788	26,363		0	26,363
	B13 ตู้วางตู้เย็น ดูแบบขยาย	ชุด	3	14,470	43,411		0	43,411
	CT2 ผ้าฆ่าเชื้อกันเตียงคนไข้ (ดูแบบขยาย) แนวติดตั้งตามแปลน	ชุด	3	8,500	25,500		0	25,500
-	ห้องพักผู้ป่วย 8 W1 ตกแต่งหัวเตียงดูแบบขยาย	ชุด	1	22,135	22,135		0	22,135
	B11 ตู้หัวเตียง ขนาด 0.40*0.45*0.80	ชุด	2	6,270	12,540		0	12,540
	B12.2 ตู้เสื้อผ้า+ทีวี ดูแบบขยาย	ชุด	1	44,441	44,441		0	44,441
	B13 ตู้วางตู้เย็น ดูแบบขยาย	ชุด	1	14,470	14,470		0	14,470
	CT2 ผ้าฆ่าเชื้อกันเตียงคนไข้ (ดูแบบขยาย) แนวติดตั้งตามแปลน	ชุด	1	8,500	8,500		0	8,500
-	ห้องพักผู้ป่วย 9 W1 ตกแต่งหัวเตียงดูแบบขยาย	ชุด	1	22,135	22,135		0	22,135
	B11 ตู้หัวเตียง ขนาด 0.40*0.45*0.80	ชุด	2	6,270	12,540		0	12,540
	B12.8 ตู้ทีวี ดูแบบขยาย	ชุด	1	18,639	18,639		0	18,639

โครงการก่อสร้าง

จ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก , ผ่าตัด , คลอด , ทันตกรรม , ผู้ป่วยใน 4 ชั้น แบบเลขที่

10719

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่

ข.160/ส.ก./57

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
-	คัดกรอง T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	2	5,225	10,450		0	10,450
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	2	3,990	7,980		0	7,980
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.51*0.79	ชุด	2	2,233	4,465		0	4,465
-	พักคอย S4 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 2.06*0.64*0.77	ชุด	4	11,709	46,835		0	46,835
-	ห้องบัตร							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	4	3,990	15,960		0	15,960
	T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	1	5,225	5,225		0	5,225
-	CAUNSELLING T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	1	5,225	5,225		0	5,225
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	1	3,990	3,990		0	3,990
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.51*0.79	ชุด	2	2,233	4,465		0	4,465
-	ห้องสุศึกษา T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	1	5,225	5,225		0	5,225
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	1	3,990	3,990		0	3,990
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.51*0.79	ชุด	2	2,233	4,465		0	4,465
-	ห้องตรวจ 1 T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	1	5,225	5,225		0	5,225
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	1	3,990	3,990		0	3,990
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.51*0.79	ชุด	2	2,233	4,465		0	4,465
-	ห้องตรวจ 2 T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	1	5,225	5,225		0	5,225
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	1	3,990	3,990		0	3,990
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.51*0.79	ชุด	2	2,233	4,465		0	4,465
-	ห้องตรวจภายใน T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	1	5,225	5,225		0	5,225
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	1	3,990	3,990		0	3,990
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.51*0.79	ชุด	2	2,233	4,465		0	4,465
-	พักคอย ห้องตรวจ ULTRA SOUND S4 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 2.06*0.64*0.77	ชุด	2	11,709	23,418		0	23,418
	S3 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 1.52*0.64*0.77	ชุด	19	8,146	154,779		0	154,779
-	คัดกรอง T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	2	5,225	10,450		0	10,450
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	2	3,990	7,980		0	7,980
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.51*0.79	ชุด	2	2,233	4,465		0	4,465
-	ห้องการเงิน							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	2	3,990	7,980		0	7,980
-	ห้องตรวจสอสิทธิ์							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	2	3,990	7,980		0	7,980
-	ห้องเก็บ-จ่ายยา B1.2							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	4	3,990	15,960		0	15,960
-	ห้องให้คำปรึกษา T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	1	5,225	5,225		0	5,225
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	1	3,990	3,990		0	3,990
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.51*0.79	ชุด	1	2,233	2,233		0	2,233
2	ชั้นที่ 2							
-	คลินิกใหม่ S4 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 2.06*0.64*0.77	ชุด	2	11,709	23,418		0	23,418
-	ห้องตรวจ 1-2 (2ห้อง) T1 โต๊ะทำงาน 0.60*1.20*0.75	ชุด	2	5,225	10,450		0	10,450
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	2	3,990	7,980		0	7,980
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.51*0.79	ชุด	4	2,233	8,930		0	8,930

โครงการก่อสร้าง

จ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก , ผ่าตัด , คลอด , ทันตกรรม , ผู้ป่วยใน 4 ชั้น แบบเลขที่

10719

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่

ข.160/ส.ท./57

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
-	ห้องตรวจ REPRODUCTIVE HEALOTH T1 โต๊ะทำงาน 0.60*1.20*0.75	ชุด	4	5,225	20,900		0	20,900
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	4	3,990	15,960		0	15,960
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด0.46*0.51*0.79	ชุด	8	2,233	17,860		0	17,860
-	พักคอย T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	2	5,225	10,450		0	10,450
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	2	3,990	7,980		0	7,980
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด0.46*0.51*0.79	ชุด	2	2,233	4,465		0	4,465
	S3 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 1.52*0.64*0.77	ชุด	22	8,146	179,218		0	179,218
-	งานทันตกรรม							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	2	3,990	7,980		0	7,980
	S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด0.46*0.51*0.79	ชุด	2	2,233	4,465		0	4,465
	S3 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 1.52*0.64*0.77	ชุด	2	8,146	16,293		0	16,293
	S4 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 2.06*0.64*0.77	ชุด	2	11,709	23,418		0	23,418
3	ชั้นที่ 3							
-	ห้อง NICU							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	2	3,990	7,980		0	7,980
-	ห้องประชุม T6 โต๊ะประชุม ขนาด 1.20*1.60*0.75	ชุด	2	6,080	12,160		0	12,160
	S8 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.60*0.60*0.80/0.90	ชุด	9	3,230	29,070		0	29,070
-	ติดต่อ - สอบถาม							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	1	3,990	3,990		0	3,990
-	พักคอย S3 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 1.52*0.64*0.77	ชุด	1	8,146	8,146		0	8,146
	S4 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 2.06*0.64*0.77	ชุด	1	11,709	11,709		0	11,709
-	พักคอย (โถงลิฟท์) S4 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 2.06*0.64*0.77	ชุด	2	11,709	23,418		0	23,418
-	เปลี่ยนเสื้อผ้า หญิง C1 ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 0.917*0.457*1.829	ชุด	3	10,635	31,906		0	31,906
-	เปลี่ยนเสื้อผ้า ชาย C1 ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 0.917*0.457*1.829	ชุด	2	10,635	21,271		0	21,271
-	บริเวณพักคอย S3 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 1.52*0.64*0.77	ชุด	4	8,146	32,585		0	32,585
-	เปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย C1 ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 0.917*0.457*1.829	ชุด	1	10,635	10,635		0	10,635
-	ห้องทำงานพยาบาล T4 โต๊ะประชุม ขนาด 0.90*2.10*0.75	ชุด	1	6,935	6,935		0	6,935
	S7 เก้าอี้ประชุม ขนาด 0.51*0.56*0.91	ชุด	6	2,423	14,535		0	14,535
	T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	3	5,225	15,675		0	15,675
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	3	3,990	11,970		0	11,970
	C2 ตู้เอกสารขนาด 0.90*0.40*0.75	ชุด	2	4,465	8,930		0	8,930
-	ห้องพักฟื้น T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75	ชุด	2	5,225	10,450		0	10,450
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	1	3,990	3,990		0	3,990
	C2 ตู้เอกสารขนาด 0.90*0.40*0.75	ชุด	1	4,465	4,465		0	4,465
-	หลังคลอด							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	4	3,990	15,960		0	15,960
4	ชั้นที่ 4							
-	ห้องทำงานพยาบาล							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.46*0.42*0.87/1.00	ชุด	2	3,990	7,980		0	7,980
	T4 โต๊ะประชุม ขนาด 0.90*2.10*0.75	ชุด	1	6,935	6,935		0	6,935
	S7 เก้าอี้ประชุม ขนาด 0.51*0.56*0.91	ชุด	6	2,423	14,535		0	14,535

โครงการก่อสร้าง

จ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก , ผ่าตัด , คลอด , ทันตกรรม , ผู้ป่วยใน 4 ชั้น แบบเลขที่

10719

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่

ข.160/ส.ค./57

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
-	ห้องพักผู้ป่วย 1,3,5,7							
	T2 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80*0.80*0.75	ชุด	4	4,703	18,810		0	18,810
	S6 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.46*0.88	ชุด	8	3,230	25,840		0	25,840
	S5 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.76*1.92*0.75	ชุด	4	17,252	69,008		0	69,008
-	ห้องพักผู้ป่วย 2,4,6							
	T2 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80*0.80*0.75	ชุด	3	4,703	14,108		0	14,108
	S6 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.46*0.88	ชุด	6	3,230	19,380		0	19,380
	S5 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.76*1.92*0.75	ชุด	3	17,252	51,756		0	51,756
-	ห้องพักผู้ป่วย 8							
	T2 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80*0.80*0.75	ชุด	1	4,703	4,703		0	4,703
	S6 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.46*0.88	ชุด	2	3,230	6,460		0	6,460
-	ห้องพักผู้ป่วย 9							
	T2 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80*0.80*0.75	ชุด	1	4,703	4,703		0	4,703
	S6 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.46*0.88	ชุด	3	3,230	9,690		0	9,690
	S5.1 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.75*1.61*0.75	ชุด	1	17,670	17,670		0	17,670
	+ โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 0.75*1.45*0.75							
	T5 โต๊ะกลาง ขนาด 0.50*0.80*0.40	ชุด	1	3,753	3,753		0	3,753
-	ห้องพักผู้ป่วย 10							
	T3 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.70*1.20*0.70	ชุด	1	7,268	7,268		0	7,268
	S6 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.46*0.88	ชุด	5	3,230	16,150		0	16,150
	S5.1 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.75*1.61*0.75	ชุด	1	17,670	17,670		0	17,670
	+โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 0.75*1.45*0.75							
	T5 โต๊ะกลาง ขนาด 0.50*0.80*0.40	ชุด	1	3,753	3,753		0	3,753
-	ห้องพักผู้ป่วย 11							
	T3 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.70*1.20*0.70	ชุด	1	7,268	7,268		0	7,268
	S6 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.46*0.88	ชุด	5	3,230	16,150		0	16,150
	S5 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.76*1.92*0.75	ชุด	1	17,252	17,252		0	17,252
-	ห้องพักผู้ป่วย 12,14							
	T2 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80*0.80*0.75	ชุด	2	4,703	9,405		0	9,405
	S6 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.46*0.88	ชุด	4	3,230	12,920		0	12,920
	S5 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.76*1.92*0.75	ชุด	2	17,252	34,504		0	34,504
-	ห้องพักผู้ป่วย 13, 15							
	T2 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80*0.80*0.75	ชุด	2	4,703	9,405		0	9,405
	S6 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.46*0.88	ชุด	4	3,230	12,920		0	12,920
	S5 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.76*1.92*0.75	ชุด	2	17,252	34,504		0	34,504
-	ห้องพักผู้ป่วย 16							
	T2 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80*0.80*0.75	ชุด	1	4,703	4,703		0	4,703
	S6 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.46*0.88	ชุด	2	3,230	6,460		0	6,460
	S5 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.76*1.92*0.75	ชุด	1	17,252	17,252		0	17,252
	(รวมงานครุภัณฑ์สั่งซื้อและจัดซื้อ)				1,564,199		0	1,564,199
	2.2 งานระบบแก๊สทางการแพทย์ (อุปกรณ์ใช้งานคนไข้)							
1	โพลีเมเตอร์ออกซิเจน 0 - 15 ลิตร / นาที	ชุด	30	2,500	75,000	-	-	75,000
2	ชุดให้ความชื้น Humidifier	ชุด	20	2,300	46,000	-	-	46,000

โครงการก่อสร้าง

จ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก , ผ่าตัด , คลอด , ทันตกรรม , ผู้ป่วยใน 4 ชั้น แบบเลขที่

10719

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่

ข.160/ส.ค./57

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ชุดให้ความชื้น แบบ Bubble Jet	ชุด	10	3,900	39,000	-	-	39,000
4	ชุดชักชั้น ปาก คอ จมูก 0 - 300 mm.Hg. พร้อมหัวเสียบ และขวดขนาด 1/2 แกลลอน	ชุด	30	14,500	435,000	-	-	435,000
5	ชุด Intermittant Suction พร้อมหัวเสียบ	ชุด	8	26,000	208,000	-	-	208,000
6	ชุดชักชั้น ห้องผ่าตัด พร้อมหัวเสียบ ขวดรองรับขนาด 1แกลลอน ทั้งหมดติดตั้งอยู่บนรถเข็น	ชุด	2	28,000	56,000	-	-	56,000
	(รวมงานระบบแก๊สทางการแพทย์)				859,000		-	859,000

รายการประกอบแบบก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก, ผ่าตัด, คลอด, ทันตกรรม, ผู้ป่วยใน ๔ ชั้น (ส่วนที่ตัดออก)

แบบเลขที่ ๑๐๗๑๙

สถานที่ก่อสร้าง/หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างส่วนที่ตัดออกของอาคารผู้ป่วยนอก, ผ่าตัด, คลอด, ทันตกรรม, ผู้ป่วยใน ๔ ชั้น ตามแบบเลขที่ ๑๐๗๑๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารเลขที่ ข.๑๖๐/ส.ค./๕๗ ดังนี้

๑. ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

- ให้จัดหา ๓ รายการดังนี้ ๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ kw. พร้อมสายป้อน
- ๒. ตู้ PABX ของงานระบบโทรศัพท์
- ๓. ระบบทีวีวงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด

๒. ระบบวิศวกรรมเครื่องกล

๒.๑ ระบบปรับอากาศ

- ให้จัดหาและติดตั้ง : เครื่องเป่าลมเย็น , เครื่องระบายความร้อน , ROOM THERMOSTAT ห้องทั่วไปดังนี้

CEILING TYPE	ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๒ ชุด
	๓๓,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๒ ชุด
	๓๐,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๓ ชุด
	๒๔,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๙ ชุด
	๒๐,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๑๕ ชุด
	๑๖,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๘ ชุด
	๑๒,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๒๓ ชุด
WALL TYPE	ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๒ ชุด
	๗,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๑๑ ชุด
CASSETTE TYPE	ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๒ ชุด
	๒๔,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๓ ชุด
	๑๒,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ระบบก๊าซทางการแพทย์

- ให้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานกับคนไข้ของระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ดังนี้
- โพลีเมเตอร์ออกซิเจน ๐-๑๕ ลิตร/นาที จำนวน ๓๐ ชุด
- ชุดให้ความชื้น HUMIDIFIER จำนวน ๒๐ ชุด
- ชุดให้ความชื้นแบบ BUBBLEJET จำนวน ๑๐ ชุด
- ชุดชักชั้นปากคอจุ่ม ๐-๓๐๐ mm.Hg จำนวน ๓๐ ชุด
- พร้อมหัวเสียบและขวดขนาด ½ แกลลอน
- ชุด INTERMITTANT SUCTION พร้อมหัวเสียบ จำนวน ๘ ชุด
- ชุดชักชั้นห้องผ่าตัดพร้อมหัวเสียบพร้อมขวดรองรับขนาด ๑ แกลลอน, รถเข็น

๓. งานมณฑนาการ

- ให้ดำเนินการติดตั้งรายการที่แสดงในแบบเลขที่ ๑๐๗๑๙ ทุกประการโดยยกเว้นรายการต่อไปนี้
 - ชั้นที่ ๑ : B1.1 , B1.2 , B1.3 , B1.4 , B3.1 , B3.3 , B4.1
 - ชั้นที่ ๒ : B2.2 , B3.5 , B3.7 , B3.8 , B3.9 , B3.10 , B3.20
 - ชั้นที่ ๓ : B1.5 , B3.21 , B4.2 , B4.3 , B4.5 , B4.6 , ST1 , ST2
 - ชั้นที่ ๔ : B1.6 , B3.22 , B4.7

๔. หมายเหตุ เมื่อดำเนินการตามรายการทั้งหมดนี้แล้ว อาคารจะต้องสามารถใช้งานตามข้อ ๑-๓ ได้อย่าง
- สมบูรณ์

ผู้กำหนดรายการ

- นายสรพงษ์ ทัพภวิมล งานสถาปัตยกรรม
สถาปนิกชำนาญการ
- นายธีรพล อินฺทุเพท งานวิศวกรรมไฟฟ้า
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
- นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ งานวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
- นางสมใจ ดิษฐจินดา งานมณฑนาการ
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
- นายชาติรี ปัญญาพรวิทยา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๒
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายการประกอบแบบก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอก, ผ่าตัด, คลอด, ทันตกรรม, ผู้ป่วยใน ๔ ชั้น (ส่วนที่ตัดออก)

แบบเลขที่ ๑๐๗๑๙

สถานที่ก่อสร้าง/หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ ๕

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างส่วนที่ตัดออกของอาคารผู้ป่วยนอก, ผ่าตัด, คลอด, ทันตกรรม, ผู้ป่วยใน ๔ ชั้น ตามแบบเลขที่ ๑๐๗๑๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารเลขที่ ข.๑๖๐/ส.ค./๕๗ ดังนี้

๑. รายการเปลี่ยนแปลงระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

- ยกเลิกรายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ kw. พร้อมสายป้อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสันติ เตชาชัยนรินทร์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
นายฉนวน แสงสอาด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
นายอังกาส สิงห์พิทักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี	

กำหนดวงงาน-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก, ผ่าตัด, คลอด, ทันตกรรม, ผู้ป่วยใน 4 ชั้น (ส่วนที่ตัดออก) เอกสารเลขที่ ข.160/ส.ค./57 และเอกสารเลขที่ ศอ.5.1/ม.ค./59 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 5
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	150 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1	จำนวนเงิน 4.37 % (ร้อยละจุดสามเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 1.1 ส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ เสนอขอความเห็นชอบ 1.2 ส่ง SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้า , งานระบบวงจรปิด , งานระบบปรับอากาศและ ระบายความร้อน , งานครุภัณฑ์ 1.3 เตรียมสายงานระบบโทรศัพท์ 1.4 เตรียมสายงานระบบทีวีวงจรปิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)
----------	---

งวดที่ 2	จำนวนเงิน 21.62 % (ร้อยละยี่สิบเอ็ดจุดหกสองของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 2.1 ติดตั้งตู้ PABX ของงานระบบโทรศัพท์ 2.2 ติดตั้งระบบวงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด 2.3 ติดตั้งสายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ THERMOSTAT ห้องทั่วไป ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 2.4 ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นและเครื่องระบายความร้อน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 2.5 ติดตั้งครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ตามรูปแบบและรายการ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)
----------	---

งวดที่ 3	จำนวนเงิน 31.38 % (ร้อยละสามสิบเอ็ดจุดสามแปดของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 3.1 ติดตั้งสายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ THERMOSTAT ห้องทั่วไป ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 3.2 ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นและเครื่องระบายความร้อน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 3.3 ติดตั้งครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ตามรูปแบบและรายการ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)
----------	---

- งวดที่ 4 จำนวนเงิน 42.63 % (ร้อยละสี่สิบสองจุดหกสามของเงินสัญญาจ้าง)
(งวดสุดท้าย) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 4.1 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับคนไข้ของระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์
 - 4.2 จัดส่งครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ตามรูปแบบและรายการครบถ้วน
 - 4.3 ทดสอบงานทุกระบบ

และได้ทำการก่อสร้าง-ติดตั้งรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 40 วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายสันติ เตชาชัยนิรันดร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ
- นายฉนวน แสงสอาด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
- นายอังกาศ สิงห์พิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี